

IRE - VENEZIA VENEZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CONTRO LE INTERFERENZE	Red. del
		Revisione n° 00/00 del:

**IRE VENEZIA
COMUNITA' EDUCATIVA POMPEATI
CANNAREGIO 3352/A
E INFORMANZIANI
DORSODURO 3034/A
Venezia**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI NEGLI APPALTI
(DUVRI)**

- Art. 26 del D.Lgs. n° 81/08 -

Venezia: 02/03/2015

IRE - VENEZIA VENEZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CONTRO LE INTERFERENZE	Red. del
		Revisione n° 00/00 del:

1. PREMESSA

Lo scopo del presente documento è l'analisi dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività della Committente e le attività dell'Appaltatore e la descrizione delle misure di prevenzione da predisporre al fine di salvaguardare i lavoratori della ditta appaltatrice e il personale della Committente.

L'art. 26 del D. Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro committente (**IRE VENEZIA** in caso di affidamento di lavori presso la **comunità educativa Pompeati sita in Cannaregio 3352/A e lo sportello Informanziani in Dorsoduro 3034/A**) di:

- verificare i requisiti di idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi attraverso le modalità previste (acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA, autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/00)
- fornire agli stessi soggetti informazioni sui rischi presenti nei luoghi dove andranno ad operare e delle misure di prevenzione da adottare

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento mediante la elaborazione di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da attività Interferenti (DUVRI)** finalizzato alla loro eliminazione o al contenimento a livello residuo degli stessi;

Il documento unico deve essere allegato al contratto di appalto e/o al contratto di opera professionale. Nei contratti di appalto devono essere specificati i costi per la sicurezza.

2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL COMMITTENTE

Società : IRE VENEZIA

Presidenza e Direzione Generale: Palazzo Contarini del Bovolo – San Marco 4301 - Venezia

Attività svolta dall'Azienda: Ente Pubblico costituito con r.d. 20.03.1939 con lo scopo di amministrare varie istituzioni che, nei loro statuti, prevedono attività di assistenza a varie categorie di persone con particolare riguardo alle forme di assistenza residenziale

Sede operativa : COMUNITA' POMPEATI E SPORTELLO INFORMANZIANI

Numero dei dipendenti: 16 unità

Datore di lavoro : Dott. Lupo Nardi direttore Generale

Responsabile del SPP: Dott. Lupo Nardi

Medico Competente : Dott. Roberto Miotto

Responsabile della sede operativa : Dott.ssa Roberta Ruggeri per la Comunità Pompeati e Rossetto Mirca per l'informanziani

IRE - VENEZIA VENEZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CONTRO LE INTERFERENZE	Red. del
		Revisione n° 00/00 del:

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLA DITTA APPALTATRICE

Società :

Sede Legale:

Attività svolta:

Sedi operative :

Numero dei dipendenti:

Datore di lavoro :

Responsabile del SPP:

Medico Competente:

RLS:

Responsabile Cantiere:

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELLA SEDE CENTRALE





Nella comunità educativa Pompeati vengono accolte ragazze minorenni che necessitano di assistenza educativa e psicologica. La comunità è costituita da un appartamento abitato 24 ore su 24 7 giorni su 7, con continuità.

Lo sportello informanziani è un ufficio posto al piano terra, composto di 2 stanze, aperto al pubblico. L'orario si articola dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.30 circa e il martedì ed il giovedì anche dalle 15 alle 18.




5. RISCHI RESIDUI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

In attuazione dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 IRE Venezia ha provveduto alla redazione della relazione sull'analisi dei rischi lavorativi conformemente a quanto prescritto all'art. 28 del succitato decreto. In esso sono stati analizzati i rischi per la sicurezza e l'igiene sul lavoro a cui possono essere esposti i lavoratori della Sede nello svolgimento delle attività più sopra descritte.

IRE - VENEZIA VENEZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CONTRO LE INTERFERENZE	Red. del
		Revisione n° 00/00 del:

	RISCHIO AMBIENTALE
	<p>L' appartamento in cui è situata la Comunità educativa Pompeati è disposto su 3 piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al piano terra si trova un locale adibito a magazzino e deposito di detersivi, - al piano primo si trova la cucina, le stanze delle minori, l'ufficio degli educatori e il bagno e un piccolo terrazzo; - al piano secondo c'è la lavanderia, con il locale caldaia <p>Le scale interne sono molto ripide.</p> <p>L'informanziani è un ufficio composto da due stanze con bagno.</p>
	<p>ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA VIGONO LE SEGUENTI RESTRIZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vietato fumare
	<p>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNI</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esecuzione di qualsiasi incarico è soggetta a preavviso presso la persona di riferimento indicata nella lettera di conferimento incarico; • il personale della ditta deve presentarsi, indicando nome e cognome e ditta di appartenenza. Il personale deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; • le attività di carico e scarico sono da concordare con la persona di riferimento e devono essere effettuate in modo da arrecare meno disturbo possibile alle normali attività della comunità educativa; • <u>per l'esecuzione dell'incarico la ditta deve usare esclusivamente attrezzature di sua proprietà, conformi alle vigenti norme di sicurezza.</u> • Le attrezzature in uso dalla ditta esecutrice devono essere a norma, a bassa emissione sonora, ecologiche e con aspirazione delle polveri; • Previa esecuzione dell'incarico, l'impresa esecutrice verifica la portata, la presenza di idonei dispositivi di sicurezza e la praticabilità delle strutture – solai, coperture, lucernari e tetto – ed adotta le misure di prevenzione e protezione necessarie; • Nel caso in cui si svolgano lavorazioni con il rischio di caduta dall'alto o di caduta di materiale, delimitare l'area sottostante, impedendo il passaggio di persone; • Le vie di transito e di esodo e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre da cavi, materiale ed attrezzi di lavoro; • Segnalare alla persona di riferimento ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie d'esodo e delle uscite di emergenza; • Al termine delle lavorazioni i locali devono essere in ordine
	<p>RISCHIO RUMORE</p> <p>All'interno della struttura non sono presenti fonti di rumore rilevanti, quindi il livello di esposizione si attesta al di sotto degli 80 db(A). il rischio rumore per i lavoratori delle imprese appaltatrici è nullo.</p>

IRE - VENEZIA VENEZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CONTRO LE INTERFERENZE	Red. del
		Revisione n° 00/00 del:

	<p>RISCHIO ELETTRICO</p> <p>Gli impianti elettrici sono certificati e sottoposti a costante manutenzione.</p> <p>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è severamente vietato interrompere qualsiasi circuito elettrico, anche locale, senza previa autorizzazione del personale tecnico di riferimento; - è vietato manomettere quadri ed impianti elettrici; - utilizzare attrezzatura certificata, di adeguata potenza ed in buono stato. E' necessario utilizzare spine a norma e corrispondenti alla tipologia installata. È vietato l'utilizzo di prolunghe ed adattatori; - la struttura è dotata di un gruppo elettrogeno di emergenza, pertanto alcune prese rimangono sotto tensione anche in caso di disattivazione dell'interruttore principale;
	<p>RISCHIO CHIMICO</p> <p>La valutazione del rischio ha evidenziato un livello basso di rischio chimico, considerato accettabile.</p>
	<p>RISCHIO INCENDIO</p> <p>Sia nella Comunità Pompeati che nell'ufficio informanziani sono presenti presidi antincendio.</p>

IRE - VENEZIA VENEZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CONTRO LE INTERFERENZE	Red. del
		Revisione n° 00/00 del:

6. ANALISI DEI RISCHI INTERFERENZIALI

6.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE LAVORAZIONI

Committente	IRE VENEZIA COMUNITA' EDUCATIVA POMPEATI E UFFICIO INFORMANZIANI
Ditta appaltatrice: attività svolta e n. di unità lavorative impegnate	Attività di pulizia dell'appartamento in uso alla Comunità Educativa Pompeati e dell'ufficio Informanziani. L'attività si svolgerà secondo gli accordi presi con i responsabili dei servizi e negli orari da essi indicati. N. di persone impegnate
DISPOSIZIONI IN VIGORE PER TUTTE LA DURATA DELL'APPALTO	
Percorsi e modalità per raggiungere le aree interessate dai lavori	Attraverso la porta principale
Zone adibite a carico scarico	Ingresso principale.
Zone adibite a raccolta dei rifiuti	Secondo le indicazione fornite dalla persona di riferimento designata
Servizi igienici	utilizzo dei servizi igienici della struttura
Zona adibita a deposito di materiale	Secondo le indicazioni fornite dalla persona di riferimento designata.
Rischi di interferenze individuati:	
Rischi di interferenze	1) CADUTA, SCIVOLAMENTI DEL PERSONALE IRE O APPALTATORE PER PRESENZA DI INGOMBRI O ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE OD IN USO DALL'APPALTATORE
Procedure di prevenzione e di eliminazione dei rischi:	
Procedure atte all'eliminazione dei rischi da interferenze	- non lasciare materiale depositato al di fuori degli spazi appositamente destinati a tale scopo;
	- Utilizzo di mezzi ed attrezzature sicure e a norma (certificazione da parte della committente e/o dall'appaltatrice a seconda di chi è la proprietà). E' necessario individuare i mezzi propri e quelli della committente e stabilire mediante documento di comodato d'uso le rispettive competenze (idoneità dei mezzi, manutenzione dei mezzi, controllo periodico, etc...) - Utilizzo di idonei DPI
Emergenza/PRONTO SOCCORSO Assistenza sanitaria di emergenza 118	Punto più vicino di primo soccorso Ospedale di VENEZIA.

IRE - VENEZIA VENEZIA	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CONTRO LE INTERFERENZE	Red. del
		Revisione n° 00/00 del:

8. IDENTIFICAZIONE DI ULTERIORI LAVORI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE NELL'AMBITO AZIENDALE E POSSIBILI INTERAZIONI

Di seguito sono elencati tutti i lavori che possono essere svolti da altre ditte appaltatrici nell'istituto:

- servizio mensa;
- manutenzione elettrica;
- manutenzione attrezzature;
- manutenzione edile;
- manutenzione idraulica;
- rimozione rifiuti;
- controllo presidi antincendio;
- consegna materiale, ecc.;
- derattizzazione e disinfestazione;
- controllo caldaie;
- generica presenza di terzi (consulenti, operatori a vario titolo)

Qualora si verifichi la necessità di eseguire le attività sopra elencate, in caso di possibili pericoli da interferenza, sarà data comunicazione specifica

In generale è necessario che gli esecutori dei lavori avvertano il Responsabile del Servizio e l'R.S.P.P. qualora avvengano variazioni al programma quali:

- lavorazioni non previste,
- ingresso di altre ditte (consegna materiali e derrate alimentari)
- individuazione di rischi non previsti - altre problematiche di interesse generale

Il presente DUVRI è stato discusso e recepito sia dalla ditta appaltatrice che dalla committente il

per la/e ditta/e appaltatrice/i

.....

per la ditta committente

.....